PROJETO – LABET – Ensaios Estruturais

OPERAÇÃO CENTRO-07-CT62-FEDER-004001

INVESTIMENTO ELEGÍVEL - 4 438 128.00 €

COMPARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - 3 772 408.80 €

EDIFICIOS E EQUIPAMENTOS

Laboratorio Vista exterior: porta acesso convencional e portão acesso de cargas

Seccionamento do espaço: sala de reuniões; gabinete 1, gabinete 2, sala de controlo; ferramentaria; casa de banho

Gabinete exemplo (Esquerda) sala de reuniões (direita)

Piso estruturado 24m x 14m (útil)

Posto de transformação

Quadro geral laboratório

Grupo gerador de emergência

Cobertura do laboratório e ponte rolante



Cablagem diversa com sistema de aquisição de dados de 1000Canais, entre os quais 896 de compatíveis com extensómetros

Transmissão de dados no laboratório e esteiras de passagem de cablagem diversa

Circuito CCTV e sistema de alarme



Sala de controlo com sistemas informáticos de controlo e sistemas informáticos de aquisição de dados

Ponte rolante de 12T, vão de 19m e com caminho de 70m com diversas cintas de elevação de carga

Sistema Hidráulico MTS com 5 atuadores (expansível) de 66kN a 1MN

Linha de ar comprimido

Andaimes diversos

Estruturas de apoio ao ensaio diversas



Ferramentas diversas